

L.P.	ASORTYMENT	ILOŚĆ
1.	Obudowa INCOBEX 40 X 60 + fundament	58
	Miejsce na zabezpieczenia za licznikowe w ob.. S-4	58
	Miejsce na zabezpieczenia przed licznikowe w ob.. S-4 20/A/C	58
	Napięcie izolacji 500 V	58
	Półwkładka indywidualna z kluczykiem pasującym do każdego złącza	58
	Zaciski odejściowe jednofazowe 1 F + N po 4 na skrzynkę	58
	Złącze min IP-44	58
	Złącze w obudowie odpornej na UV (gwarancja min. 5 lat)	58
	Szafka z nadanym indywidualnym numerem opisanym trwale	58
	Keramzyt do poziomu + 5 cm nad poziom gruntu	58
	Kolor RAL 7035 (szary)	58
	Drzwiczki z kieszenią na zalaminowany schemat jednokreskowy	58
2.	Listwa podejściowa 35 mm ²	58
3.	Licznik 1 fazowy na 225 szt w tym 49 na 4 i 9 na 3 liczniki w tym 2 dla Inwestora	225
4.	Zabezpieczenie zalicznikowe na 4 S 301 B16/B	58
5.	Napięcie znamionowe złącza 230/400 V	58
6.	Pomiary po wymianie szafki a) uziemienie b) test funkcjonalny i uruchomienia	58
7.	Prąd znamionowy części pomiarowej do 63 A	58
8.	Protokół z wymiany liczników (do każdej szafki z datą legalizacji od kiedy)	58
9.	Utylizacja K.P.O. dotyczy wszystkich zdemontowanych skrzynek	58
10.	Okablowanie rozdzielni LGY 6 mm ²	58
11.	Układy pomiarowe i zabezpieczenia poszczególnych odbiorców opisać	58
12.	Gwarancja 5 lat na całość przedmiotu zamówienia	1
13.	Między listwę 35 mm ² a zabezpieczenia p/licznikowe FR 3-fazowy	58
14.	Opisy wykonać w sposób trwały szczegóły ustalić z Inwestorem	58