

FORMULARZ OFERTOWY

Obiekt: Biuro ogrodu

Inwestor: PZD ROD Stare Ogrody, ul. Ogrodowa, 62-300 Września

poziom cen: III kw. 2024 r.

Data opracowania: 10.09.2024 r

Wykonał:

Mirosława Kosmala

L.p.	Podstawa KNR	Opis robót z obliczeniem ilości	ilość	j.m.	koszt jedn.
1.	KNR 2-01-0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 10,00x12,00	120,000	m ²	
2.	KNR 2-01-0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek – dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 10,00x12,00	120,000	m ²	
3.	KNR 2-01-0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 7,00x9,00x0,45	28,350	m ³	
4.	KNR 2-01-0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 30 7,00x9,00x0,45	28,350	m ³	
5.	KNR 2-01-0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Krotność = 30 7,00x9,00x0,45x0,30	8,505	m ³	
6.	KNR 2-02-1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 5,00x7,00x0,30	10,500	m ³	
7.	KNR 2-02-0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 5,00x7,00	35,000	m ²	
8.	KNR 2-02-1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 5,00x7,00x0,15	5,250	m ³	
9.	KNR 2-02-0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 5,00x7,00	35,000	m ²	
10.	KNR 2-02-0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 5,00x7,00x0,25	8,750	m ³	
11.	KNR 2-02-0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno – pierwsza warstwa 5,00x7,00	35,000	m ²	
12.	KNR 2-02-0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²	
13.	KNR 2-02-0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²	
14.	KNR 2-02-0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²	
15.	KNR-W 2-02-1104-01	Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²	
16.	KNR-W 2-02-1104-03	Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²	

17.	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm $6,80 \times (2,50 + 2,90) + (2,50 + 2,90) \times 4,32$	60,048	m ²	
18.	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm $2,50 \times (1,60 + 1,30 + 0,05 + 1,75 + 1,75)$	16,125	m ²	
19.	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm $0,24 \times 0,25 \times (2 \times 6,80 + 2 \times 4,32)$	1,334	m ³	
20.	KNR 2-02 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową $7,00 \times (3,15 + 2,75) + 5 \times (3,15 + 2,75)$	70,800	m ²	
21.	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej $9 \times 5,30 \times 0,08 \times 0,16$	0,611	m ³	
22.	KNR 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej $2 \times (0,12 \times 0,12 \times 7,00)$	0,202	m ³	
23.	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej $5,30 \times 7,00$	37,100	m ²	
24.	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej $5,30 \times 7,00$	37,100	m ²	
25.	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo $5,30 \times 7,00$	37,100	m ²	
26.	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o sr. 10 cm z blachy ocynkowanej $7,00$	7,000	m	
27.	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej $3,80$	3,800	m	
28.	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho $5,00 \times 7,00$	35,000	m ²	
29.	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach $6,32 \times 4,32$	27,302	m ²	
30.	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą $2,50 \times (1,30 + 2 \times 1,70) + 1,00 \times 2,57 + 1,00 \times 1,00$	15,320	m ²	
31.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $2,50 \times (6,32 + 4,32 + 3,27 + 1,70 + 1,60 + 1,30 + 0,05 + 0,1 + 2,57 + 1,70 \times 2 + 1,60 \times 2)$	69,575	m ²	
32.	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem $2,50 \times (6,32 + 4,32 + 3,27 + 1,70 + 1,60 + 1,30 + 0,05 + 0,1 + 2,57 + 1,70 \times 2 + 1,60 \times 2)$	69,575	m ²	
33.	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2 $2,50 \times (6,32 + 4,32 + 3,27 + 1,70 + 1,60 + 1,30 + 0,05 + 0,1 + 2,57 + 1,70 \times 2 + 1,60 \times 2)$	69,575	m ²	
34.	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną $4,32 \times 6,32$	27,302	m ²	
35.	kaI.wł.	okna pvc $2 \times 1,20 \times 1,20$	2,880	m ²	
36.	kaI.wł.	okna pvc $0,60 \times 0,60$	0,360	m ²	

37.	kaI.wł.	drzwi zewnętrzne 1,00x2,00	2,000	m ²	
38.	kaI.wł.	drzwi wewnętrzne 2x0,90x2,00	3,600	m ²	
39.	kaI.wł.	gruntowanie podłoża pod tynki 7,00x(3,15+2,75)+5x(3,15+2,75)	70,800	m ²	
41.	kaI.wł.	tynki zew. mineralne - ocieplenie 7,00x(3,15+2,75)+5x(3,15+2,75)	70,800	m ²	
41.	kaI.wł.	instalacje elektryczna 1	1	szt.	
42.	kaI.wł.	instalacje sanitarne 1	1	szt.	