

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Biuro ogrodu

Inwestor: PZD ROD Stare Ogrody, ul. Ogrodowa, 62-300 Września

poziom cen: III kw. 2024 r.

Data opracowania: 10.09.2024 r

Wykonał:

Mirosława Kosmala

L.p.	Podstawa KNR	Opis robót z obliczeniem ilości	ilość	j.m.
1.	KNR 2-01-0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 10,00x12,00	120,000	m ²
2.	KNR 2-01-0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek – dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 10,00x12,00	120,000	m ²
3.	KNR 2-01-0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 7,00x9,00x0,45	28,350	m ³
4.	KNR 2-01-0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 30 7,00x9,00x0,45	28,350	m ³
5.	KNR 2-01-0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Krotność = 30 7,00x9,00x0,45x0,30	8,505	m ³
6.	KNR 2-02-1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 5,00x7,00x0,30	10,500	m ³
7.	KNR 2-02-0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 5,00x7,00	35,000	m ²
8.	KNR 2-02-1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 5,00x7,00x0,15	5,250	m ³
9.	KNR 2-02-0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 5,00x7,00	35,000	m ²
10.	KNR 2-02-0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 5,00x7,00x0,25	8,750	m ³
11.	KNR 2-02-0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno – pierwsza warstwa 5,00x7,00	35,000	m ²
12.	KNR 2-02-0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²
13.	KNR 2-02-0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²
14.	KNR 2-02-0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²
15.	KNR-W 2-02-1104-01	Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²
16.	KNR-W 2-02-1104-03	Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 (5,00-0,48)x(7,00-0,48)	29,470	m ²
17.	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu		

	0107-01	komórkowego grubości 24 cm 6,80*(2,50+2,90)+(2,50+2,90)*4,32	60,048	m ²
18.	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm 2,50x(1,60+1,30+0,05+1,75+1,75)	16,125	m ²
19.	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 0,24x0,25x(2x6,80+2x4,32)	1,334	m ³
20.	KNR 2-02 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową 7,00x(3,15+2,75)+5x(3,15+2,75)	70,800	m ²
21.	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 9x5,30x0,08x0,16	0,611	m ³
22.	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 2x(0,12x0,12x7,00)	0,202	m ³
23.	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 5,30x7,00	37,100	m ²
24.	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 5,30x7,00	37,100	m ²
25.	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 5,30x7,00	37,100	m ²
26.	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o sr. 10 cm z blachy ocynkowanej 7,00	7,000	m
27.	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej 3,80	3,800	m
28.	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho 5,00x7,00	35,000	m ²
29.	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach 6,32x4,32	27,302	m ²
30.	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2,50x(1,30+2x1,70)+1,00x2,57+1,00x1,00	15,320	m ²
31.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,50x(6,32+4,32+3,27+1,70+1,60+1,30+0,05+0,1+2,57+1,70x2+1,60x2)	69,575	m ²
32.	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2,50x(6,32+4,32+3,27+1,70+1,60+1,30+0,05+0,1+2,57+1,70x2+1,60x2)	69,575	m ²
33.	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2 2,50x(6,32+4,32+3,27+1,70+1,60+1,30+0,05+0,1+2,57+1,70x2+1,60x2)	69,575	m ²
34.	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4,32x6,32	27,302	m ²
35.	kał.wł.	okna pvc 2x1,20x1,20	2,880	m ²
36.	kał.wł.	okna pvc 0,60x0,60	0,360	m ²
37.	kał.wł.	drzwi zewnętrzne	2,000	m ²

		1,00x2,00		
38.	kał.wł.	drzwi wewnętrzne 2x0,90x2,00	3,600	m ²
39.	kał.wł.	gruntowanie podłoża pod tynki 7,00x(3,15+2,75)+5x(3,15+2,75)	70,800	m ²
41.	kał.wł.	tynki zew. mineralne - ocieplenie 7,00x(3,15+2,75)+5x(3,15+2,75)	70,800	m ²
41.	kał.wł.	instalacje elektryczna 1	1	szt.
42.	kał.wł.	instalacje sanitarne 1	1	szt.