

Pytania Nr 1 05.09.2025r.

1. Proszę o potwierdzenie, że na terenie prac nie będzie potrzeby rozbiórek ani odtworzeń nawierzchni utwardzonych zarówno z kostek betonowych jak i kruszywa, jak będzie zachodziła taka potrzeba to proszę o uwzględnienie w przedmiarze

Odp.1 -

Nie będzie takiej potrzeby a w razie potrzeby Zamawiający rozliczy takowe prace osobnym zleceniem

2. Proszę o informacje, czy Zamawiający w węzłach w1,2,3,4 dopuszcza zastosowanie obejmmy siodłowej PE 63/63 lub inna adekwatna do projektu zamiast zestawu mufa + trójnik

Odp.2 -

Nie dopuszcza

3. Wg schematu węzłów do studni wodomierzowej wchodzi rurociąg PE 50, natomiast wg schematu studni do studni wchodzi rurociąg PE 32- proszę o doprecyzowanie

Odp. 3

Należy przyjąć dla 6 przyłączy i więcej PE50, dla 5 przyłączy PE40, i dla 4 i mniej PE32

4. Proszę o potwierdzenie, że mapa zasadnicza IS01- jest mapą aktualną i po jej wykonaniu nie zostało zlokalizowane żadne inne uzbrojenie podziemne.

Odp.4 -

Jest to aktualna mapa (Zamawiający zastrzega, że może znajdować się na terenie inne uzbrojenie nie zinwentaryzowane na mapie).